

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนนาแก้ววิทยา(โดยการต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนนาแก้ววิทยา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

๑. งานต่อเติมโครงหลังคาถ้ำกันสาด ๑๐๘.๗๒ ตารางเมตร

๒. งานปรับปรุงอาคาร

๒.๑ งานปรับปรุงอาคารหลังเก่า ปูกระเบื้องพร้อมยาแนว ๑๒๘ ตารางเมตร

๒.๒ งานปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ ปูกระเบื้องพร้อมยาแนว ๔๐ ตารางเมตร

๓. งานซ่อมแซมอาคาร ติดตั้ง flashing ๒๖ เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกระหวันทันกำหนดให้)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางอุรักษ์ สุระชาติ ตำแหน่ง ครู ประธานกรรมการ

๖.๒ นางแสงเดือน รัตน์ประโคน ตำแหน่ง ครู กรรมการ

๖.๓ นายทองดี ใจมั่น ตำแหน่ง ครู กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนนาแก้ววิทยา บ้านกุดนาแก้ว หมู่3 ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

เจ้าของโครงการ โรงเรียนนาแก้ววิทยา

แบบเลขที่ พิเศษ /60

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	165,328.00		165,328.00	
2	ค่าอำนวยการ / ค่าเนิการ		8.00	13,226.24	
3	ค่ากำไรเชิงธุรกิจ		6.00	9,919.68	
4	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00	11,572.96	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,046.88	
	คิดเป็นเงินประมาณ			200,000.00	
	ตัวอักษร สองแสนบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตารางเมตร

ประมาณการโดย.....หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง

(นางสาวสุดาวรรณ ทองละมุด)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายจรินทร์ เรืองสังข์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางอรุณศรี สุระชาติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางแสงเดือน รัตน์ประโคน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทองดี ใจมั่น)

() อนุมัติ

(นายเฉลิมชัย พิศพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแก้ววิทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

รายการประมาณราคา งานต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนนาแก้ววิทยา บ้านกุดนาแก้ว หมู่ ๓ ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 เจ้าของโครงการ โรงเรียนนาแก้ววิทยา
 ประมาณการโดย นางสาวสุดาวรรณ ทองละมุล เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ แบบเลขที่ ๒๐ รายการเลขที่ ๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานต่อเติม								
	1.1 งานโครงสร้างพร้อมหลังคาถ้ำกันสาด 108.72 ตารางเมตร								
	- เหล็กกล่องขนาด 2"X2" ทน 2 มม.	4	ท่อน	485.00	1,940.00	-	-	1,940.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 3"X3" ทน 2 มม.	4	ท่อน	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 1 1/2"X3" ทน 2 มม.	10	ท่อน	480.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 1"X2" ทน 2 มม.	32	ท่อน	300.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	- เหล็กเพลทขนาด 0.10"X0.10" ทน 4 มม.	7	แผ่น	80.00	560.00	-	-	560.00	
	- เหล็กเพลทขนาด 0.20"X0.20" ทน 6 มม.	7	แผ่น	120.00	840.00	-	-	840.00	
	- พุกเหล็กขนาด 4 ทน	28	ตัว	17.00	476.00	-	-	476.00	
	- แผ่น MetalSheet (พร้อมอุปกรณ์)	108.72	ตร.ม.	300.00	32,616.00	-	-	32,616.00	
	- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างหลังคาเหล็ก + สีเคลือบเงา	54	ตร.ม.	90.00	4,860.00	70.00	3,780.00	8,640.00	
	ยอดยกไป				58,092.00			61,872.00	

ประมาณการโดย.....หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง
 (นางสาวสุดาวรรณ ทองละมุล)
 ตรวจสอบ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายจรินทร์ เรืองสังข์)

คณะกรรมการกำกับราคากลาง
 (นางอรุณ สุระชาติ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) *Oru S.* กรรมการ
 (นางทองดี ใจมั่น) (นายทองดี ใจมั่น) กรรมการ
 (นางแสงเดือน รัตนประโคน) (นายเฉลิมชัย พิศพงษ์) กรรมการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแก้ววิทยา ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

